



2020 г.

"__" _____ 2020 г.

Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: ЯО, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельское с/п, с/п Сосновый бор, д. 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: ЯО, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельское с/п, с/п Сосновый бор, д. 1 (Дорожная часть)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов №1 от 02.10.2019г. ✓

Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость

в базисном уровне	в текущем уровне
69133,2 руб.	871802,4 руб.
1430 руб.	30748 руб.
	140,57 чел.час

Составлен(а) в ценах на Сентябрь 2019г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Козф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый раздел									
<i>Подъездная дорога</i>									
1	ТЕР01-01-022-09 (прим)	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,0076 (252,5* 0,03) / 1000	4968,92			Сентябрь 2019 г.	
		ЗП						21,5	
		ЭМ			4968,92		38	7,97	303
		в т.ч. ЗПМ			(533,66)		(4)	21,5	(86)
		МР							
		НР от ФОТ	%	95			4	95	82
		СП от ФОТ	%	50		0,85	2	50*0,85	37
		Всего по позиции					44		422
2	ТЕР01-01-022-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0177 17,68 / 1000	3782,31			Сентябрь 2019 г.	
		ЗП						21,5	
		ЭМ			3782,31		67	7,97	534
		в т.ч. ЗПМ			(406,22)		(7)	21,5	(151)
		МР							
		НР от ФОТ	%	95			7	95	143
		СП от ФОТ	%	50		0,85	3	50*0,85	64
		Всего по позиции					77		741
3	ФССЦпг03-21-01-007	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	42,73	8,58			Сентябрь 2019г.	
		ЗП							
		ЭМ			8,58		367	11,51	4224
		в т.ч. ЗПМ						21,5	
		МР							
		НР от ФОТ	%	0				0	
		СП от ФОТ	%	0				0	
		Всего по позиции					367		4224



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ТЕР27-04-001-04 3.5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2525 (252,5* 0,1) / 100	3553,64			Сентябрь 2019 г.	
		ЗП			195,7		49	21,5	1054
		ЭМ			3341,28	0,8	675	6,93	4678
		в т.ч. ЗПМ			(280,98)	0,8	(57)	21,5	(1226)
		МР			16,66		5	8,21	41
		НР от ФОТ	%	142			151	142	3238
		СП от ФОТ	%	95		0,85	86	95*0.85	1841
		ЗТР	чел.-ч	24,19					
		Всего по позиции					966		10852
5	ТСЦ-408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	31,815 25,25*1 ,26	78,05		2483	Сентябрь 2019 г.13,51	33545
6	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2	0,2525 252,5 / 1000	4177,2			Сентябрь 2019 г.	
		ЗП			170,56		43	21,5	925
		ЭМ			4004,45		1011	3,85	3892
		в т.ч. ЗПМ			(128,67)		(32)	21,5	(688)
		МР			2,19		1	8,21	8
		НР от ФОТ	%	142			107	142	2290
		СП от ФОТ	%	95		0,85	61	95*0.85	1302
		ЗТР	чел.-ч	18,58					
		Всего по позиции					1223		8417
7	ТЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,505 (252,5* 2) / 1000	209,26			Сентябрь 2019 г.	
		ЗП			5,57		3	21,5	65
		ЭМ			203,69		103	3,61	372
		в т.ч. ЗПМ			(5,05)		(3)	21,5	(65)
		МР							
		НР от ФОТ	%	142			9	142	185
		СП от ФОТ	%	95		0,85	5	95*0.85	105
		ЗТР	чел.-ч	0,67					
		Всего по позиции					120		727
8	ТСЦ-410-0011	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	29,542 5 252,5*0 ,05*2,3 4	220,59		6517	Сентябрь 2019 г.17,56	114439
9	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	0,1641	1607,1		264	Сентябрь 2019 г.7,1	1874
<i>Придомовая территория</i>									
10	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортовой камень	1,49 149 / 100	4878,73			Сентябрь 2019 г.	
		ЗП			643,64		959	21,5	20619
		ЭМ			79,64		119	7,42	883
		в т.ч. ЗПМ			(9,18)		(14)	21,5	(301)
		МР			4155,45		6191	5,52	34174
		НР от ФОТ	%	142			1382	142	29706
		СП от ФОТ	%	95		0,85	786	95*0.85	16893
		ЗТР	чел.-ч	76,08					
		Всего по позиции					9437		102275
11	ТСЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	149	68,19		10160	Сентябрь 2019 г.4,73	48057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2	0,807 807 / 1000	4177,2			Сентябрь 2019 г.	
		ЗП			170,56		138	21,5	2967
		ЭМ			4004,45		3232	3,85	12443
		в т.ч. ЗПМ			(128,67)		(104)	21,5	(2236)
		МР			2,19		1	8,21	8
		НР от ФОТ	%	142			344	142	7388
		СП от ФОТ	%	95		0,85	195	95*0,85	4201
		ЗТР	чел.-ч	18,58					
		Всего по позиции					3910		27007
13	ТЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	1,614 (807*2) / 1000	209,26			Сентябрь 2019 г.	
		ЗП			5,57		9	21,5	194
		ЭМ			203,69		329	3,61	1188
		в т.ч. ЗПМ			(5,05)		(8)	21,5	(172)
		МР							
		НР от ФОТ	%	142			24	142	520
		СП от ФОТ	%	95		0,85	14	95*0,85	296
		ЗТР	чел.-ч	0,67					
		Всего по позиции					376		2198
14	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	0,5246	1607,1		843	Сентябрь 2019 г.7,1	5985
15	ТСЦ-410-0011	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	94,419 807*0,0 5*2,34	220,59		20828	Сентябрь 2019 г.17,56	365740
		Итого прямые затраты по смете					54435		54435
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							658212
		В том числе (справочно):							
		фонд оплаты труда (ФОТ)					1430		30748
		материалы					47293		603871
		эксплуатация машин и механизмов					5941		28518
		Накладные расходы					2025		43551
		Сметная прибыль					1151		24739
		Итого по смете:							
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом					120		1163
		Перевозка грузов автотранспортом					367		4224
		Автомобильные дороги					57124		721115
		Итого					57611		726502
		НДС 20% 20%					11522,2		145300,4
		ВСЕГО по смете					69133,2		871802,4

Составил: Кор

Проверил: БД

ГАУ ЯО "ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА"
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ

10 МАР 2020

Подпись Иль Захарова СВ
 Выбор технических решений и контроль за объемами осуществляет заказчик.