

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

Устройство автомобильной парковки и подъезда к дому №20 ул.Р.Люксембург, с.Великое, Великобелозерского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области

Основание: Ведомость дефектов и объемов  
 Сметная стоимость строительных работ с НДС 622,129 т.р. & 822,236 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда 33,707 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 138,2 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2017г.



№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда
<b>Раздел I. Парковочная площадка 60*5+14*5=370</b>										
1	ТЕР01-01-030-05 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п. от	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов I	1000 м3 грунта	0,049 0,034	484,06	484,06	ТЕР01-01-030-05 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=11,68; ЗПМ=19,24	24 18		24 18
		На единицу в ценах 2001г.			484,06	484,06				
		ВСЕГО на физобъем (0,049)			24	24				
		Всего с учетом "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=11,68; ЗПМ=19,24"			210	280	280	310		
		Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 77)			62	44				
		Сметная прибыль 34% = 50%*(0,85*0,8) ФОТ (от 77)			26	20				
		Итого с накладными и см. прибылью			368	244				43
2	ТЕР27-04-001-01 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п. от	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,11	2281,69	2143,72	ТЕР27-04-001-01 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=6,68; ЗПМ=19,24;	2533	140	2380
		На единицу в ценах 2001г.			126,07	177,53				197
		ВСЕГО на физобъем (1,11)			2281,69	2143,72				
		Всего с учетом "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=6,68; ЗПМ=19,24; МАТ=8,21"			18699	15898				
		Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 6 484)			2694	3790				
		Сметная прибыль 65% = 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6 484)			7846					
		Итого с накладными и см. прибылью			4215					
3	ТСЦ-408-0122 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п. от	Песок природный для строительных работ средний	м3	122,1	38,48		ТСЦ-408-0122 декабрь 2017 г. МАТ=16,96	4698		
		На единицу в ценах 2001г.			38,48					
		ВСЕГО на физобъем (122,1)			4698					
		Всего с учетом "декабрь 2017 г. МАТ=16,96"			79678					
		Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 0)								
		Сметная прибыль 65% = 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)								
		Итого с накладными и см. прибылью			79678					
4	ТЕР27-04-007-01 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п. от	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0,37	20313,95	3758,86	ТЕР27-04-007-01 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=8,46; ЗПМ=19,24;	7516	112	1391
		На единицу в ценах 2001г.			301,96	473,29				175
		ВСЕГО на физобъем (0,37)			20313,95	3758,86				
					301,96	473,29				
					7516	1391				

ГАУ ЯФ «ЯРООБСТРОЙЭКСПЕРТ» ЗА № **28**  
**ПРОВЕРЕНО**



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					112	175				
					88845	11768				
					2155	3367				
					6682					
					3589					
					99116					
5	ТЕР27-06-026-01 Пост.Правит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,111	1694,91	39,6	ТЕР27-06-026-01 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=8,3; ЗПМ=19,24.	188		4
						7,66				1
					1694,91	39,6				
						7,66				
					188	4				
						1				
					1339	33				
						19				
					23					
					12					
					1374					
6	ТЕР27-06-020-01 Пост.Правит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,37	69645,59	2386,22	ТЕР27-06-020-01 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=7,35; ЗПМ=19,24.	25769	136	883
					368,45	262,54				97
					69645,59	2386,22				
					368,45	262,54				
					25769	883				
					136	97				
					121225	6490				
					2617	1866				
					5424					
					2914					
					129563					
7	ТСЦ-410-0001 Пост.Правит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-35,74	688,96		ТСЦ-410-0001 декабрь 2017 г. МАТ=4,54	-24623		
					688,96					
					-24623					
					-111788					
8	ТСЦ-410-0011 Пост.Правит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	35,74	220,59		ТСЦ-410-0011 декабрь 2017 г. МАТ=12,94	7884		
					220,59					
					7884					
					102019					
9	ТЕР27-02-010-02 Пост.Правит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,07	4878,73	79,64	ТЕР27-02-010-02 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=7,09; ЗПМ=19,24.	5220	689	85
					643,64	9,18				10
					4878,73	79,64				
					643,64	9,18				
					5220	85				
					689	10				
					38401	603				
					13256	192				
					16272					
					8741					
					63414					
10	ТСЦ-403-8021 Пост.Правит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	107	68,19		ТСЦ-403-8021 декабрь 2017 г. МАТ=4,73	7296		
					68,19					

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
 ГАУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  
 ПРОВЕРЕНО 28



Грица-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВСЕГО на физобъем (107)					7296					
Всего с учетом "декабрь 2017 г. МАТ=4,73"					34510					
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					34510					
<b>Раздел 2. Устройство подъезда к дому 60*5</b>										
11	ТЕР27-06-026-01 Пост.Прямит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,09	1694,91	39,6	ТЕР27-06-026-01 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=8,3; ЗПМ=19,24;	153		4
На единицу в ценах 2001г.					1694,91	39,6				1
ВСЕГО на физобъем (0,09)					153	4				
Всего с учетом "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=8,3; ЗПМ=19,24; МАТ=7,1"					1091	33				
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 19)					23	19				
Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19)					12					
Итого с накладными и см. прибылью					1126					
12	ТЕР27-06-020-01 Пост.Прямит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,3	69645,59	2386,22	ТЕР27-06-020-01 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=7,35; ЗПМ=19,24;	20894	111	716
На единицу в ценах 2001г.					368,45	262,54				79
ВСЕГО на физобъем (0,3)					69645,59	2386,22				
Всего с учетом "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=7,35; ЗПМ=19,24; МАТ=4,53"					368,45	262,54				
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 3 656)					20894	716				
Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 656)					111	79				
Итого с накладными и см. прибылью					98303	5263				
На единицу в ценах 2001г.					2136	1520				
ВСЕГО на физобъем (-28,98)					4424					
Всего с учетом "декабрь 2017 г. МАТ=4,54"					2376					
Итого с накладными и см. прибылью					105103					
13	ТСЦ-410-0001 Пост.Прямит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэдромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-28,98	688,96		ТСЦ-410-0001 декабрь 2017 г. МАТ=4,54	-19966		
На единицу в ценах 2001г.					688,96					
ВСЕГО на физобъем (-28,98)					-19966					
Всего с учетом "декабрь 2017 г. МАТ=12,94"					-90646					
14	ТСЦ-410-0011 Пост.Прямит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэдромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	28,98	220,59		ТСЦ-410-0011 декабрь 2017 г. МАТ=12,94	6393		
На единицу в ценах 2001г.					220,59					
ВСЕГО на физобъем (28,98)					6393					
Всего с учетом "декабрь 2017 г. МАТ=12,94"					82725					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. <i>Локальные сметы по устройству автомобильных парковок и подъезда к дому №20 на Р. Люблинбург в с. Великое</i>							43979	1188	5487	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах <i>Забрицкий-Демисов МР, Ярославский обл., 6 земель</i>							464679	22857	40368	
Накладные расходы							40754	40754	10850	
Сметная прибыль							21886	21886	10850	
<b>Итого по смете:</b>										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом <i>проверка, контроль за объемами и качеством по чертежам -исполн</i>							368			
Автомобильные дороги <i>о сужении врез заборов</i>							544641			
Материалы							-17690			
Итого							527319	527319		
В том числе:										
Материалы							40368			
Машины и механизмы							33707			
ФОТ							40754			
Накладные расходы							21886			
Сметная прибыль							94917,42			
НДС 18%							622236,4			
ВСЕГО по смете							622236,4			

ГЛУ ЯО "ЯРОССТРОИЭКСПЕРТИЗА"  
**ПРОВЕРЕНО**  
 12 МАЯ 2018  
 Подпись *М. Забину*

ГЛУ ЯО "ЯРОССТРОИЭКСПЕРТИЗА"  
**ПРОВЕРЕНО**  
 28  
 40368  
 33707  
 40754  
 21886  
 94917,42  
 622236,4

*Итого проверено. М. Меркурьев*