

Гранд-СМЕТА



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на благоустройство №1 Советской площади в с.Великое, Великосельского сельского поселения, Лавринов
Ямского муниципального района, Ярославской области

Основание: ведомость объемов и дефектов
Сметная стоимость строительных работ _____ 229,434 тыс. руб. *4*
Средства на оплату труда _____ 40,594 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 243,2 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2017г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК0+60										
1	ТЕР01-01-030-05 Пост.Правит Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов I - срезка растит. слоя	1000 м3 грунта	0,0264	605,08	605,08	ТЕР01-01-030-05 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=11,68; ЗПМ=19,24	16		16
		На единицу в ценах 2001г.			484,06	484,06				3
		Кoeffициенты к позиции:				87,12				
		Итого на единицу с учетом " "			484,06	484,06				
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве			605,08	605,08				
		ВСЕГО на физобъем (0,0264)			16	16				
		Всего с учетом "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=11,68; ЗПМ=19,24"			187	187				
		Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 58)			47					
		Сметная прибыль 34% = 50%*(0,85*0,8) ФОТ (от 58)			20					
		Итого с накладными и см. прибылью			254					
2	ТЕР01-01-036-02 Пост.Правит Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) - разравнивание	1000 м2 спланированной поверхности и за 1 проход	0,264	25	25	ТЕР01-01-036-02 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=11,68; ЗПМ=19,24	7		7
		На единицу в ценах 2001г.			20	20				1
		Кoeffициенты к позиции:				3,6				
		Итого на единицу с учетом " "			20	20				
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве			25	25				
		ВСЕГО на физобъем (0,264)			7	7				
		Всего с учетом "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=11,68; ЗПМ=19,24"			82	82				
		Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 19)			15					
		Сметная прибыль 34% = 50%*(0,85*0,8) ФОТ (от 19)			6					
		Итого с накладными и см. прибылью			103					
3	ТЕР27-04-001-01 Пост.Правит Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0088	2836,53	2679,65	ТЕР27-04-001-01 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=6,68; ЗПМ=19,24;	25	1	24
					144,98	221,91				2

ГАУ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА
ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМА 28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2281,69	2143,72				
					126,07	177,53				
					2281,69	2143,72				
					126,07	177,53				
					2836,53	2679,65				
					144,98	221,91				
					25	24				
					1	2				
					179	160				
					19	38				
					69					
					37					
					285					
4	ТСЦ-407-0027 Пост.Правит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	м3	0,97	319,47		ТСЦ-407-0027 декабрь 2017 г. МАТ=10,1	310		
					319,47					
					319,47					
					319,47					
					310					
					3131					
					3131					
5	ТЕР27-07-005-01 Пост.Правит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	10 м2	0,88	134,54	17,3	ТЕР27-07-005-01 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=7,89; ЗПМ=19,24;	118	101	15
					114,84	0,81				
					116,1	13,84				
					99,86	0,65				
					116,1	13,84				
					99,86	0,65				
					134,54	17,3				
					114,84	0,81				
					118	15				
					101	1				
					2091	118				
					1943	19				
					2374					
					1275					
					5740					
6	прайслист Пост.Правит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от 12.03.10	Плитка тротуарная	м2	8,8	62,07		Прайслист декабрь 2017г. МАТ=5,71	546		
					62,07					
					62,07					
					62,07					
					546					
					3118					
					3118					

ГАОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 28

Гранд-МЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР27-02-010-02 Пост.Прямит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-н.от	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,58	4995,19	99,55	ТЕР27-02-010-02 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=7,09; ЗПМ=19,24;	2897	429	58
					740,19	11,48				7
		На единицу в ценах 2001г.			4878,73	79,64				
		Коэффициенты к позиции:			643,64	9,18				
		Итого на единицу с учетом " "			4878,73	79,64				
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве			643,64	9,18				
		ВСЕГО на физобъем (0,58)			4995,19	99,55				
					740,19	11,48				
					2897	58				
					429	7				
		Всего с учетом "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=7,09; ЗПМ=19,24; МАТ=5,52"			21968	411				
					8254	135				
		Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 8 389)			10151					
		Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 389)			5453					
		Итого с накладными и см. прибылью			37572					
8	ТСЦ-403-8021 Пост.Прямит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-н.от	Камни бортовые БР 100.30 15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	58	68,19		ТСЦ-403-8021 декабрь 2017 г. МАТ=4,73	3955		
		На единицу в ценах 2001г.			68,19					
		Коэффициенты к позиции:								
		Итого на единицу с учетом " "			68,19					
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве			68,19					
		ВСЕГО на физобъем (58)			3955					
		Всего с учетом "декабрь 2017 г. МАТ=4,73"			18707					
		Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 0)								
		Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)								
		Итого с накладными и см. прибылью			18707					
9	ТЕР47-01-046-04 Пост.Прямит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-н.от	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2,55	1325,54		ТЕР47-01-046-04 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЗПМ=19,24; МАТ=7,9	3380	931	
		На единицу в ценах 2001г.			365,24					
		Коэффициенты к позиции:			1277,9					
		Итого на единицу с учетом " "			317,6					
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве			1277,9					
		ВСЕГО на физобъем (2,55)			1325,54					
					365,24					
					3380					
					931					
		Всего с учетом "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЗПМ=19,24; МАТ=7,9"			37259					
					17912					
		Накладные расходы 98% = 115%*0.85 ФОТ (от 17 912)			17554					
		Сметная прибыль 61% = 90%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 912)			10926					
		Итого с накладными и см. прибылью			65739					
10	ТЕР47-01-046-05 Пост.Прямит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-н.от	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	2,55	370,04		ТЕР47-01-046-05 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЗПМ=19,24; МАТ=7,9	944	127	
		На единицу в ценах 2001г.			49,94					
		Коэффициенты к позиции:			363,53					
		Итого на единицу с учетом " "			43,43					
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве			363,53					
		ВСЕГО на физобъем (2,55)			43,43					
					370,04					
					49,94					
					944					
					127					

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОВЕРЕНО 28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЗПМ=19,24; МАТ=7,9"					8897					
Накладные расходы 98% = 115%*0.85 ФОТ (от 2 443)					2443					
Сметная прибыль 61% = 90%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 443)					2394					
Итого с накладными и см. прибылью					1490					
					12781					
11	ТЕР47-01-046-06 Пост.Прямит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Посев газонов партерных, мавританских и обычных вручную	100 м2	2,55	774,37	376,75	ТЕР47-01-046-06 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=7,51; ЗПМ=19,24;	1975	149	961
На единицу в ценах 2001г.					58,28	39,73				101
Кoeffициенты к позиции:					691,42	301,4				
Итого на единицу с учетом " "					50,68	31,78				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве"					774,37	376,75				
ВСЕГО на физобъем (2,55)					58,28	39,73				
					1975	961				
Всего с учетом "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=7,51; ЗПМ=19,24; МАТ=1,7"					149	101				
					11555	7217				
Накладные расходы 98% = 115%*0.85 ФОТ (от 4 810)					2867	1943				
Сметная прибыль 61% = 90%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 810)					4714					
Итого с накладными и см. прибылью					2934					
устройство клумбы					19203					
12	ТЕР27-02-010-02 Пост.Прямит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,22	4995,19	99,55	ТЕР27-02-010-02 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=7,09; ЗПМ=19,24;	1099	163	22
На единицу в ценах 2001г.					740,19	11,48				3
Кoeffициенты к позиции:					4878,73	79,64				
Итого на единицу с учетом " "					643,64	9,18				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве"					4995,19	99,55				
ВСЕГО на физобъем (0,22)					740,19	11,48				
					1099	22				
Всего с учетом "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=7,09; ЗПМ=19,24; МАТ=5,52"					163	3				
					8337	156				
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 3 194)					3136	58				
Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 194)					3865					
Итого с накладными и см. прибылью					2076					
					14278					
13	ТСЦ-403-8021 Пост.Прямит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	22	68,19		ТСЦ-403-8021 декабрь 2017 г. МАТ=4,73	1500		
На единицу в ценах 2001г.					68,19					
Кoeffициенты к позиции:					68,19					
Итого на единицу с учетом " "					68,19					
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве"					68,19					
ВСЕГО на физобъем (22)					1500					
Всего с учетом "декабрь 2017 г. МАТ=4,73"					7095					
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					7095					
14	ТЕР47-01-046-04 Пост.Прямит Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п.от	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0,25	1325,54		ТЕР47-01-046-04 декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЗПМ=19,24; МАТ=7,9	331	91	
На единицу в ценах 2001г.					365,24					
					1277,9					
					317,6					

ТАУ ЯО «ЯРОССТРОИЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом " "					1277,9					
					317,6					
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве					1325,54					
ВСЕГО на физобъем (0,25)					365,24					
					331					
					91					
Всего с учетом "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЗПМ=19,24; МАТ=7,9"					3647					
					1751					
Накладные расходы 98% = 115%*0.85 ФОТ (от 1 751)					1716					
Сметная прибыль 61% = 90%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 751)					1068					
Итого с накладными и см. прибылью					6431					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								17103	1992	1103
										118
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								126253	38325	8331
										2269
Накладные расходы								42897		
Сметная прибыль								25286		
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:										
Итого Поз. 1 "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=11,68; ЗПМ=19,24"								187		187
										58
Итого Поз. 2 "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=11,68; ЗПМ=19,24"								82		82
										19
Итого								269		269
										77
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 77)								62		
Сметная прибыль 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 77)								26		
Итого с накладными и см. прибылью								357		
Автомобильные дороги:										
Итого Поз. 3 "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=6,68; ЗПМ=19,24; МАТ=8,21"								179	19	160
										38
Итого Поз. 4 "декабрь 2017 г. МАТ=10,1"								3131		
Итого Поз. 5 "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=7,89; ЗПМ=19,24; МАТ=15,23"								2091	1943	118
										19
Итого Поз. 6 "декабрь 2017 г. МАТ=5,71"								3118		
Итого Поз. 7, 12 "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=7,09; ЗПМ=19,24; МАТ=5,52"								30305	11390	567
										192
Итого Поз. 8, 13 "декабрь 2017 г. МАТ=4,73"								25802		
Итого								64626	13352	845
										249
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 13 601)								16457		
Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 601)								8841		
Итого с накладными и см. прибылью								89924		
Озеленение. Защитные лесонасаждения:										
Итого Поз. 9, 14 "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЗПМ=19,24; МАТ=7,9" СП, Говринов-Лисинск								40906	19663	
Итого Поз. 10 "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЗПМ=19,24; МАТ=7,9"								8897	2443	
Итого Поз. 11 "декабрь 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=7,51; ЗПМ=19,24; МАТ=1,7" МР, Зрссавская ош,								11555	2867	7217
										1943
Итого								61358	24973	7217
										1943
Накладные расходы 98% = 115%*0.85 ФОТ (от 26 916)								26378		
Сметная прибыль 61% = 90%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26 916)								16419		
Итого с накладными и см. прибылью								104155		
Итого								194436		
В том числе:										
Материалы								79597		
Машины и механизмы								8331		
ФОТ								40594		
Накладные расходы								42897		
Сметная прибыль								25286		
НДС 18%								34998,48		
ВСЕГО по смете								229434,48		

29 МАЙ 2018
 Составил: *И. Забелкин*
 Подпись: *И. Забелкин*

проверено: *Меч. Меркуряева*

ГАУ ЯО «ЯРОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
 ПРОВЕРЕНО 28