



УТВЕРЖДАЮ:
Глава Великосельского
сельского поселения
Г.Г.Шемет
2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство придомовой территории 1-я Красная, д.№23, с. Великое, Великосельского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов

Сметная стоимость _____ 557,090 тыс. руб.
строительных работ _____ 448,751 тыс. руб.
монтажных работ _____ 15,491 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 32,529 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 142,07 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на сентябрь 2018г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ПК 0+57														
1	ТЕР27-06-026-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-н, от 12.03.10 №150-н	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,42; ЗПМ=19,68; МАТ=7,1 НР (28 руб.): 142% от ФОТ СП (19 руб.): 95% от ФОТ	0,1026	1694,9	39,6 7,66	1655,3		174		4 1	170			
2	ТЕР27-06-020-06 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-н, от 12.03.10 №150-н	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-06 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,54; ЗПМ=19,68; МАТ=11,25 НР (3019 руб.): 142% от ФОТ СП (2020 руб.): 95% от ФОТ	0,171	34783,35 368,45	2380,25 262,13	32035		5948	63	407 45	5478	38,3	6,55	
3	ТЕР27-06-026-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-н, от 12.03.10 №150-н	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,42; ЗПМ=19,68; МАТ=7,1 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,0513	1694,9	39,6 7,66	1655,3		87		2	85			
												ГЛАВНОМУ РАЙОНУ «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ» ПРОВЕРЕНО		28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕР27-06-020-01 Пост.Прав ит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,54; ЗПМ=19,68; МАТ=6,03 НР (3019 руб.): 142% от ФОТ СП (2020 руб.): 95% от ФОТ	0,171	69645,59 368,45	2386,22 262,54	66891		11909	63	408 45	11438	38,3	6,55	
5	ТСЦ-410-0001 Пост.Прав ит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0001 сентябрь 2018 г. МАТ=6,04	-16,52	688,96		688,96		-11382			-11382			
6	ТЕР27-06-021-01 Пост.Прав ит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-01 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=3,4; ЗПМ=19,68; МАТ=6,04 НР (-28 руб.): 142% от ФОТ СП (-19 руб.): 95% от ФОТ	-0,684 (-171*4) / 1000	8342,94 0,87	3,1	8339		-5707	-1	-2	-5704	0,09	-0,06	
7	ТСЦ-410-0001 Пост.Прав ит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0001 сентябрь 2018 г. МАТ=6,04	8,276 --8,276	688,96		688,96		5702			5702			
8	ТСЦ-410-0011 Пост.Прав ит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0011 сентябрь 2018 г. МАТ=17,56	7,794 16,52-8,726	220,59		220,59		1719			1719			

ГАУ ЯО «ЯРОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО

28

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	8450	125	819 91	7506									13,04
Накладные расходы		307											
Сметная прибыль		205											
Итого по разделу 1 ПК 0+57	8962												13,04

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	8450	125	819 91	7506									13,04
--	------	-----	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								102486	2460	6189 1792	93837			13,04	
Накладные расходы								6038							
Сметная прибыль								4039							
Итого по разделу 1 ПК 0+57								112563						13,04	
Раздел 2. ПК57+30															
9	ТЕР27-06-026-01 Пост.Прав ит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-н, от 12.03.10 №150-н	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,42; ЗПМ=19,68; МАТ=7,1 НР (28 руб.): 142% от ФОТ СП (19 руб.): 95% от ФОТ	0,18	1694,9	39,6 7,66	1655,3		305		7 1	298				
0	ТЕР27-06-020-06 Пост.Прав ит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-н, от 12.03.10 №150-н	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-06 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,54; ЗПМ=19,68; МАТ=11,25 НР (5309 руб.): 142% от ФОТ СП (3552 руб.): 95% от ФОТ	0,3	34783,35 368,45	2380,2 5 262,13	32035		10435	111	714 79	9610	38,3	11,49		
11	ТЕР27-06-026-01 Пост.Прав ит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-н, от 12.03.10 №150-н	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,42; ЗПМ=19,68; МАТ=7,1 НР (28 руб.): 142% от ФОТ СП (19 руб.): 95% от ФОТ	0,09	1694,9	39,6 7,66	1655,3		153		4 1	149				
2	ТЕР27-06-020-01 Пост.Прав ит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-н, от 12.03.10 №150-н	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,54; ЗПМ=19,68; МАТ=6,03 НР (5309 руб.): 142% от ФОТ СП (3552 руб.): 95% от ФОТ	0,3	69645,59 368,45	2386,2 2 262,54	66891		20894	111	716 79	20067	38,3	11,49		
3	ТСЦ-410-0001 Пост.Прав ит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-н, от 12.03.10 №150-н	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0001 сентябрь 2018 г. МАТ=6,04	-28,98	688,96		688,96		-19966			-19966				

ИАУ ЯО «ЯРОССТРОИЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР27-06-021-01 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-01 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=3,4; ЗПМ=19,68; МАТ=6,04 НР (-28 руб.): 142% от ФОТ СП (-19 руб.): 95% от ФОТ	-1,2 (-300*4) / 1000	8342,9 4 0,87	3,1	8339		-10012	-1	-4	-10007	0,09	-0,11	
15	ТСЦ-410-0001 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0001 сентябрь 2018 г. МАТ=6,04	14,52 --14,52	688,96		688,96		10004			10004			
16	ТСЦ-410-0011 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0011 сентябрь 2018 г. МАТ=17,56	14,46 28,98-14,52	220,59		220,59		3190			3190			
17	ТЕРр68-14-2 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разборка бортовых камней на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,38; ЗПМ=19,68 НР (3070 руб.): 104% от ФОТ СП (1771 руб.): 60% от ФОТ	0,3	1042,7 4 437,36	605,38 64,38			313	131	182 19		52,63	15,79	
18	ТЕР27-02-010-02 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,42; ЗПМ=19,68; МАТ=5,52 НР (5477 руб.): 142% от ФОТ СП (3664 руб.): 95% от ФОТ	0,3	4878,7 3 643,64	79,64 9,18	4155,5		1464	193	24 3	1247	76,08	22,82	
19	ТСЦ-403-8021 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8021 сентябрь 2018 г. МАТ=4,73	30	68,19		68,19		2046			2046			

ГАУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕР47-01-046-04 Пост.Прав ит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-н, от 12.03.10 №150-н	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-04 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68; МАТ=7,9 НР (4323 руб.): 115% от ФОТ СП (3383 руб.): 90% от ФОТ	0,6	1277,9 317,6		960,3		767	191		576	40	24	
21	ТЕР47-01-046-05 Пост.Прав ит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-н, от 12.03.10 №150-н	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 до 30см (100 м2) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-05 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68; МАТ=7,9 НР (1765 руб.): 115% от ФОТ СП (1382 руб.): 90% от ФОТ	0,6	1090,5 9 130,29		960,3		654	78		576	16,41	9,85	
22	ТЕР47-01-046-06 Пост.Прав ит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-н, от 12.03.10 №150-н	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-06 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,63; ЗПМ=19,68; МАТ=1,7 НР (1109 руб.): 115% от ФОТ СП (868 руб.): 90% от ФОТ	0,6 60 / 100	691,42 50,68	301,4 31,78	339,34		415	30	181 19	204	5,99	3,59	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								20662	844	1824 201	17994		98,92	
Накладные расходы								1341						
Сметная прибыль								924						
Итого по разделу 2 ПК57+30								22927					98,92	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								20662	844	1824 201	17994		98,92	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								223893	16608	13582 3956	193703		98,92	
Накладные расходы								26390						
Сметная прибыль								18189						
Итого по разделу 2 ПК57+30								268472					98,92	
Раздел 3. Наружное электроснабжение														
23	ТЕР33-04-003-01 Пост.Прав ит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-н, от 12.03.10 №150-н	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,54; ЗПМ=19,68; МАТ=2,06 НР (3533 руб.): 105% от ФОТ СП (2019 руб.): 60% от ФОТ	4	213,13 33,67	124,62 9,05	54,84		853	135	498 36	220	3,8	15,2	

ГАУ ЯО «ЯРОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО

28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТСЦ-403-1172 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-н, от 12.03.10 №150-н	Стойка железобетонная СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-1172 сентябрь 2018 г. МАТ=15,64	4	643,22		643,22		2573			2573			
25	ТЕРм08-02-150-01 Изм.1 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 18.10.11 №811-н	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-150-01 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,97; ЗПМ=19,68; МАТ=2,09 НР (2355 руб.): 95% от ФОТ СП (1611 руб.): 65% от ФОТ	0,12	10197,59 620,43	3138,81 432,78	6438,4		1224	74	377 52	773	65,24	7,83	
26	прайс	СИП -2 (м) МАТ=29,23/1,18/6,47*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс МАТ=6,47	120	3,91 29,23/ 1,18/6, 47*1,0 2		3,91 29,23/ 1,18/6, 47*1,0 2		469			469			
27	ТЕРм08-03-594-09 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-н, от 12.03.10 №150-н	Светильник на кронштейнах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-09 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,62; ЗПМ=19,68; МАТ=5,73 НР (1777 руб.): 95% от ФОТ СП (1216 руб.): 65% от ФОТ	0,04 4 / 100	7049,86 1755,84	2084,18 633,33	3209,8		282	70	83 25	129	177	7,08	
28	прайс	Светильник светодиодный (шт.) МАТ=3622/1,18/6,47*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс МАТ=6,47	4	483,91 3622/1 ,18/6,4 7*1,02		483,91 3622/1 ,18/6,4 7*1,02		1936			1936			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								7337	279	958 113	6100		30,11	
Накладные расходы								390						
Сметная прибыль								247						
Итого по разделу 3 Наружное электроснабжение								7974					30,11	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								7337	279	958 113	6100		30,11	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								70701	5491	6600 2223	58610		30,11	
Накладные расходы								7665						
Сметная прибыль								4846						
Итого по разделу 3 Наружное электроснабжение								83212					30,11	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								36449	1248	3601 405	31600		142,07	
Накладные расходы								2038						
Сметная прибыль								1376						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								38003					127,16	
Итого Монтажные работы								1860					14,91	
Итого								39863					142,07	

ГАС ЯО «ЯРОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
	Материалы							31600						
	Машины и механизмы							3601						
	ФОТ							1653						
	Накладные расходы							2038						
	Сметная прибыль							1376						
	НДС 20%							7972,6						
	ВСЕГО по смете							47836					142,07	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							36449	1248	3601 405	31600		142,07	
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							397077	24560	26370 7969	346147		142,07	
	Накладные расходы							40091						
	Сметная прибыль							27074						
	Итого по смете:													
	Итого Строительные работы							448751					127,16	
	Итого Монтажные работы							15491					14,91	
	Итого							464242					142,07	
В том числе:														
	Материалы							346147						
	Машины и механизмы							26370						
	ФОТ							32529						
	Накладные расходы							40091						
	Сметная прибыль							27074						
	НДС 20%							92848						
	ВСЕГО по смете							557090					142,07	

оставил

ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 28

Локальная смета на благоустройство прилегающей территории ул. 1-я Красная, д. 23 в с. Великое, Великосельского СП, Завриков-Ямского МР, Ярославской обл., в сумме 557090 руб с НДС проверено. Контроль за объектом и сметой по актам-метри осуществлен. Закрыта.

ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО
 04 ФЕВ 2019
 Подпись *М. В. Завещу*