

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

 На планировка старой детской площадки и устройство новой детской площадки ул. 1-я Красная, д. №23, с. Великое, Великосельского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 Основание: ведомость объемов
 Сметная стоимость строительных работ _____ 425,166 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 30,543 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 161,48 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на сентябрь 2018г


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Планировка старой детской площадки и устройство новой детской площадки														
1	ТЕР01-01-030-05 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п. от 12.03.10 №150-п	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-030-05 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,68; ЗПМ=19,68 НР (56 руб.): 95% от ФОТ СП (30 руб.): 50% от ФОТ	0,03	484,06	484,06 87,12			15		15	3			
2	ТЕР27-04-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п. от 12.03.10 №150-п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,92; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21 НР (2543 руб.): 142% от ФОТ СП (1701 руб.): 95% от ФОТ	0,3	2281,69 126,07	2143,72 177,53	11,9		685	38	643	53	4	15,72	4,72
3	ТСЦ-408-0122 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п. от 12.03.10 №150-п	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 сентябрь 2018 г. МАТ=16,96	33	38,48		38,48		1270			1270			

 ГАУ ЯО «ЯРОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
 ПРОВЕРЕНО 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕР27-04-001-04 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п,от 12.03.10 №150-п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,93; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21 НР (950 руб.): 142% от ФОТ СП (636 руб.): 95% от ФОТ	0,09 (300*0,03) / 100	2384,1 9 195,7	2171,8 3 182,64	16,66		215	18	195 16	2	24,19	2,18	
5	ТСЦ-408-0019 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п,от 12.03.10 №150-п	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0019 сентябрь 2018 г. МАТ=12,29	11,34 9*1,26	78,12		78,12		886			886			
6	ТЕР27-06-020-01 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п,от 12.03.10 №150-п	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,54; ЗПМ=19,68; МАТ=6,03 НР (5309 руб.): 142% от ФОТ СП (3552 руб.): 95% от ФОТ	0,3	69645, 59 368,45	2386,2 2 262,54	66891		20894	111	716 79	20067	38,3	11,49	
7	ТСЦ-410-0001 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п,от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0001 сентябрь 2018 г. МАТ=6,04	-28,98	688,96		688,96		-19966			-19966			
8	ТСЦ-410-0011 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п,от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0011 сентябрь 2018 г. МАТ=17,56	28,98	220,59		220,59		6393			6393			
9	ТЕР11-01-037-03 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п,от 12.03.10 №150-п	устройство покрытия из искусственной травы прим (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-037-03 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=10,56; ЗПМ=19,68; МАТ=2,59 НР (29265 руб.): 123% от ФОТ СП (17845 руб.): 75% от ФОТ	3	10587, 75 399,06	54,53 4,06	10134		31763	1197	164 12	30402	47,17	141,51	

ГАУ ЯО «ЯРОСЛАВСТРОИЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТСЦ-101-2158 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п,от 12.03.10 №150-п	Ковровые покрытия (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2158 сентябрь 2018 г. МАТ=2,58	-306	99,03		99,03		-30303			-30303			
11	прайс	Искусственная трава (шт) МАТ=225/1,18/6,47*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс МАТ=6,47	300	30,06 225/1,1 8/6,47* 1,02		30,06 225/1,1 8/6,47* 1,02		9018			9018			
12	ТЕР07-05-007-10 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п,от 12.03.10 №150-п	Укладка перемычек массой до 0,3 т Установуа МАФ (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-05-007-10 сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,8; ЗПМ=19,68; МАТ=6,81 НР (763 руб.): 155% от ФОР СП (492 руб.): 100% от ФОР	0,09 9 / 100	1068,3 153,91	784,51 122,58	129,88		96	14	71 11	11	17,61	1,58	
13	ТСЦ-116-0077 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п,от 12.03.10 №150-п	Скамья на металлических ножках (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-116-0077 сентябрь 2018 г. МАТ=2,87	4	1663,5		1663,5		6654			6654			
14	ТСЦ-116-0093 Пост.Прав ит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п,от 12.03.10 №150-п	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-116-0093 сентябрь 2018 г. МАТ=3,32	2	611,43		611,43		1223			1223			
15	прайс	Горка (шт.) МАТ=5746/1,18/6,47*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс МАТ=6,47	1	767,68 5746/1, 18/6,47 *1,02		767,68 5746/1, 18/6,47 *1,02		768			768			
16	прайс	Уличный детский спортивный комплекс (качель) (шт.) МАТ=17660/1,18/6,47*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс МАТ=6,47	1	2359,4 2 17660/ 1,18/6, 47*1,0 2		2359,4 2 17660/ 1,18/6, 47*1,0 2		2359			2359			
17	прайс	Кафель-балансир (шт.) МАТ=2990/1,18/6,47*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс МАТ=6,47	1	399,47 2990/1, 18/6,47 *1,02		399,47 2990/1, 18/6,47 *1,02		399			399			

ГАУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 28

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	32369	1378	1804	29187	161,48
Накладные расходы	1976		174		
Сметная прибыль	1233				
Итого по разделу I Планировка старой детской площадки и устройство новой детской площадки	35578				161,48

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								32369	1378	1804 174	29187		161,48	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								291162	27119	13945 3424	250098		161,48	
Накладные расходы								38887						
Сметная прибыль								24256						
Итого по разделу 1 Планировка старой детской площадки и устройство новой детской площадки								354305					161,48	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								32369	1378	1804 174	29187		161,48	
Накладные расходы								1976						
Сметная прибыль								1233						
Итого по смете:														
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								20						
Автомобильные дороги								31544					18,39	
Полы								3854					141,51	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								160					1,58	
Итого								35578					161,48	
В том числе:														
Материалы								29187						
Машины и механизмы								1804						
ФОТ								1552						
Накладные расходы								1976						
Сметная прибыль								1233						
НДС 20%								7115,6						
ВСЕГО по смете								42694					161,48	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								32369	1378	1804 174	29187		161,48	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								291162	27119	13945 3424	250098		161,48	
Накладные расходы								38887						
Сметная прибыль								24256						
Итого по смете:														
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								261						
Автомобильные дороги								278642					18,39	
Полы								72958					141,51	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								2444					1,58	
Итого								354305					161,48	
В том числе:														
Материалы								250098						
Машины и механизмы								13945						
ФОТ								30543						
Накладные расходы								38887						
Сметная прибыль								24256						
НДС 20%								70861						
ВСЕГО по смете								425166					161,48	

составил

Данная смета на планировку старой
действующей площадки и устройство новой действующей площадки
на ул. 1-я Красная, д. 23 в с. Великая, Великосельский СП,
Завриков-Ямский МР, Ярославской обл., в с/пункте Сельстрой
2018г, в сумме 425166 руб с НДС проверена.
Копия за объектом и сметой по адресу - местному
организационному заводу.

ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 28

ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО

04 ФЕВ 2019

Подпись

М. Захаров